


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใต้
 ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหล่อในที่แบบ 1 ช่องทาง ถนนสายบ้านค่าย-วังม่วง หมู่ที่ 2
 หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลบ้านใต้
 ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน 17 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง (งานสะพานและท่อเหลี่ยม)	972,617.73	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดคาทุกรายการ	128,710.91	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,101,328.64	ระยะเวลาก่อสร้าง
	ราคากลาง	1,101,000.00	60 วัน
ราคากลาง (ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ผช.วิศวกรโยธา
 (นายชาคริต ไชยยศ)

(ลงชื่อ)..........ผอ.กองช่าง
 (นายธีรวัฒน์ สว่างลิ้ม)


(ลงชื่อ)..........ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใต้
 (นายปริญญา คล้ายสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้
 (นายธีรยุทธ พลายสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายวรรณฤทธิ์ บัวชื่น)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายปริญญา คล้ายสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายธีรวัฒน์ สว่างลิ้ม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายไพบุลย์ เพชรทอง)

กำหนดราคากลางวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใต้
 ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหล่อในที่แบบ 1 ช่องทาง ถนนสายบ้านค่าย-วังม่วง หมู่ที่ 2
 หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลบ้านใต้
 ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน 17 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง (งานสะพานและท่อเหลี่ยม)	972,617.73	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดคาทุกรายการ	128,710.91	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,101,328.64	ระยะเวลาก่อสร้าง
	ราคากลาง	1,101,000.00	60 วัน
ราคากลาง (ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ผช.วิศวกรโยธา
 (นายชาคริต ไชยยศ)

(ลงชื่อ)..........ผอ.กองช่าง
 (นายธีรวัฒน์ สว่างลิ้ม)


(ลงชื่อ)..........ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใต้
 (นายปริญญา คล้ายสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้
 (นายธีรยุทธ พลายสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายวรรณภูมิ บัวชื่น)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายปริญญา คล้ายสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายธีรวัฒน์ สว่างลิ้ม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายไพบูลย์ เพชรทอง)

กำหนดราคากลางวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี(ค่าขนส่งทางเรือ))

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
 โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหล่อในที่แบบ 1 ช่องทาง ถนนสายบ้านค่าย-วังมวง หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	คอนกรีต 1:2:4 (fc' 240 ksc)	102.10	ลบม.			ค่าขนส่งทางเรือจากดอนสัก-เกาะพะงัน รถบรรทุก 10 ล้อ ไป-กลับ
1.1	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	34,305.60	กก.	0.40	13,722.24	
1.2	ทรายหยาบ	61.26	ลบม.	612.72	37,535.23	
1.3	หิน	111.29	ลบม.	612.72	68,189.00	
2	คอนกรีต 1:2:3	4.70	ลบม.			
2.1	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	1,222.00	กก.	0.40	488.80	
2.2	ทรายหยาบ	2.91	ลบม.	612.72	1,785.47	
2.3	หิน	4.84	ลบม.	612.72	2,966.18	
3	ตะแกรงลวด wire mesh ศก. 5 มม.	120.00	ตร.ม.	0.40	48.00	
4	เหล็ก RB6	40.00	กก.	0.40	16.00	
5	เหล็ก RB9	36.00	กก.	0.40	14.40	
6	เหล็ก RB19	221.00	กก.	0.40	88.40	
7	เหล็ก DB12	1,786.00	กก.	0.40	714.40	
8	เหล็ก DB16	1,696.00	กก.	0.40	678.40	
9	เหล็ก DB20	6,161.00	กก.	0.40	2,464.40	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ					128,710.91	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใต้

ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านใต้


แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ Factor F ภายได้
1.	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	777,534.36	1.2509	972,617.73	-เงินประกันผลงานหัก 0.00 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % -ค่าภาษี 7.00 %
สรุป	-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			972,617.73	ระยะเวลาดำเนินการ
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			972,617.73	60วัน
(ตัวอักษร) เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)..........ผช.วิศวกรโยธา
(นายชาคริส ไชยยศ)


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายวรรณภู่ บัวชื่น)

(ลงชื่อ)..........ผอ.กองช่าง
(นายธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายปริญญ์ คล้ายสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใต้
(นายปริญญ์ คล้ายสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม)

(ลงชื่อ)..........นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้
(นายธีรยุทธ พลายสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายไพบุลย์ เพชรทอง)

กำหนดราคากลางวันที่...10...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. 2559

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใต้

ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหล่อในที่แบบ 1 ช่องทาง ถนนสายบ้านค่าย-วังม่วง หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอกะพะงั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม								
	- งานดินซุด + ดินถมกลับ	135.00	ลบ.ม.	-	-	20.36	2,748.60	2,748.60	
	- งานทรายหยาบรองพื้น(ทรายเกาะพะงั่น)	1.50	ลบ.ม.	500.00	750.00	99.00	148.50	898.50	
	- งานคอนกรีต 1:3:5	4.70	ลบ.ม.	2,102.00	9,879.40	306.00	1,438.20	11,317.60	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc.)	84.10	ลบ.ม.	2,383.00	200,410.30	391.00	32,883.10	233,293.40	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมด								
	- SR-24 Dia 6 mm. X 10 ม.	40.00	กก.	15.79	631.60	4.10	164.00	795.60	
	- SR-24 Dia 9 mm. X 10 ม.	36.00	กก.	15.57	560.52	4.10	147.60	708.12	
	- SR-24 Dia 19 mm. (Dowel)	176.00	กก.	16.95	2,983.20	3.30	580.80	3,564.00	
	- SD-30 Dia 12 mm. X 10 ม.	1,774.00	กก.	17.42	30,903.08	3.30	5,854.20	36,757.28	
	- SD-30 Dia 16 mm. X 10 ม.	1,696.00	กก.	17.25	29,256.00	3.30	5,596.80	34,852.80	
	- SD-30 Dia 20 mm. X 10 ม.	6,161.00	กก.	18.14	111,760.54	2.90	17,866.90	129,627.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	194.00	กก.	25.94	5,032.36	-	-	5,032.36	
	- ค่าแรงไม้แบบ (เปลือยผิว)	315.00	ตร.ม.	-	-	154.00	48,510.00	48,510.00	
	- ไม้แบบ + คร่า (คิด 50 %)	204.00	ตร.ม.	500.00	102,000.00	-	-	102,000.00	
	- ทรายถมข้าง BOX CULVERT	42.00	ลบ.ม.	500.00	21,000.00	20.36	855.12	21,855.12	
2	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.								
	- งานดินถมยกระดับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น	403.00	ลบ.ม.	168.00	67,704.00	44.13	17,784.39	85,488.39	
	- งานทรายหยาบรองพื้น(ทรายเกาะพะงั่น)	6.00	ลบ.ม.	500.00	3,000.00	20.36	122.16	3,122.16	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc.)	18.00	ลบ.ม.	2,383.00	42,894.00	306.00	5,508.00	48,402.00	
	- ตะแกรงลวด wire mesh ศก. 5 มม.	120.00	ตร.ม.	45.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- เหล็ก Dowel RB 19	45.00	กก.	16.95	762.75	3.30	148.50	911.25	
	- เหล็ก Dowel DB 12	12.00	กก.	17.42	209.04	3.30	39.60	248.64	
	- ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ด้าน	40.00	ม.	-	-	19.45	778.00	778.00	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	30.00	ม.	16.89	506.70	23.88	716.40	1,223.10	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							777,534.36	